



ประกาศ เทศบาลตำบลกำแพง
เรื่อง ราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยฝามังกร หมู่ที่ ๒
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยฝามังกร หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยดำเนินการตามแบบรูปรายการของเทศบาล ซึ่งมีราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๕๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอารีดิน อินตัน)

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยผามังกร หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกำแพง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยผามังกร หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำแพงกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗๘,๕๐๐ บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภักดี แป้นถนอม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพิเชษ สาลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นายภุชฌณ ตางาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง
ประเภทงาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อสายทาง ซอยฝามังกร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาวันที่ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่าก่อสร้างประเภทงานทาง	278,504.14	Factor F (พื้นที่ฝนตกชุก 2)
2	คิดเป็นค่าก่อสร้างงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	ค่าเงินย่ำลวงหน้า 0%
2	คิดเป็นค่าก่อสร้างงานทั่วไป	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
			เงินประกันผลงานที่ 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	278,504.14	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	278,500.00 ,	
(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคากลาง 29.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....*Ch*.....ประธานกรรมการ
(นายภักดี แป้นฉนวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....*พิเชฐ*.....กรรมการ
(นายพิเชฐ สาลี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....*ท. ม.*.....กรรมการ
(นายฤทธิณ ตางาม)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยผามังกร หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดธวัชบุรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	300.00	1.78	534.00	1.4019	2.50	748.61
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	931.97	13,979.55	1.4019	1,306.53	19,597.93
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	300.00	584.86	175,458.00	1.4019	819.92	245,974.57
4	Expansion Joint	ม.	4.00	164.72	658.88	1.4019	230.92	923.68
5	Contraction Joint	ม.	52.00	106.44	5,534.88	1.4019	149.22	7,759.35
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
11	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ชุด	1	3,500.00	-	-	-	3,500.00
					196,165.31	รวม		278,504.14
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		278,500.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 196,165.31

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภักดี แป้นฉนวน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ สาลี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภุชณ ตางาม)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ