



ประกาศ เทศบาลตำบลกำแพง
เรื่อง ราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยนาใน ๓ หมู่ที่ ๒
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ซอยนาใน ๓ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยดำเนินการตามแบบรูปรายการของเทศบาล ซึ่งมีราคากลาง
ของงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอารีดิน อินตัน)

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยนาใน ๓ หมู่ที่ ๒ ,
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกำแพง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท ,
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยนาใน ๓ หมู่ที่ ๒ โดยทำการติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๑๒ จุด, ระยะห่างแต่ละจุดโดยประมาณ ๓๐ เมตร, (ระยะอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำแพงกำหนด) ,
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ,
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภักดี แป้นถนอม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพิเชษ สาลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณ ตางาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกำแพง โทร 0 - 7784 - 4198

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกำแพง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขอยนาใน 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระนอง

ลักษณะโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. โคมไฟฟ้า 250 WATTS จำนวน 12.00 ต้น

ตามแบบแปลน เลขที่ แบบ ปร.4 เลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,352.44	1.3074	498,580.18	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	งานป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15A	2,740.00		2,740.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	-		504,320.18	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักดี แป้นถนอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษ สาลี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษณ ตางาม)

บัญชีรายการปริมาณและราคา

แบบปร.4

กองช่าง

เทศบาลตำบลกำแพง

อำเภอสุขสำราญ

จังหวัดระนอง

แผนที่

1/2

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขออนุญาต 3

แบบ ปร.4 เลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ติดตั้งแบบกิ่งเดี่ยว

จำนวน

12.00 ต้น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	-		-	-		-	-	
	1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	-		-	-		-	-	
	1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	12.00	ต้น	15,500.00	186,000.00		-	186,000.00	
	1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W. พร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดี่ยวจำนวน = 1 โคม)	12.00	โคม	5,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	12.00	ชุด	115.62	1,387.44		-	1,387.44	
	1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	12.00	ชุด	4,282.00	51,384.00		-	51,384.00	
	1.1.5 สายไฟฟ้า CV or NYY 3 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา + 2 m.)	396.00	เมตร	99.00	39,204.00		-	39,204.00	
	(1 ต้นใช้สายไฟ 33 เมตร)			-			-		
	1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 2 เส้น)	240.00	เมตร	8.00	1,920.00		-	1,920.00	
	(1 ต้นใช้สายไฟ 20 เมตร)						-		
	1.1.7 ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	360.00	เมตร	37.00	13,320.00	-	-	13,320.00	
	(1 ต้น ระยะช่วงเสาประมาณ 30 เมตร)						-		
	1.1.8 Ground rod	12.00	ชุด	360.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				357,535.44		-	357,535.44	

บัญชีรายการประมาณการ

แบบปร.4

กองช่าง

เทศบาลตำบลกำแพง

อำเภอสุขสำราญ

จังหวัดระนอง

แผ่นที่

2/2

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขอยนาใน 3

แบบ ปร.4 เลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เมตร หรือขนาดพื้นที่

ตรม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา	-			357,535.44	-	-	357,535.44	
	1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				-		-	-	
	1.2.1 รีเลย์พร้อมฟิวส์ 60 A 220 V (1 ชุดควบคุมได้ 28 ดวงโคม)	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	1.2.2 เซฟตี้สวิตช์ 60 A รวมฟิวส์ 60 A 600 V.	1	ชุด	4,653.00	4,653.00	-	-	4,653.00	
	ก้านน้ำพร้อมท่อ Ø 1 1/4 " (1 ชุดควบคุมได้ 28 ดวงโคม)	-		-	-	-	-	-	
	1.3 ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	12.00	ต้น	587.00	7,044.00	-	-	7,044.00	
	1.4 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น	12.00	ต้น	660.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				381,352.44		-	381,352.44	
	รวมทั้งหมด							381,352.44	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภักดี เป็นถนอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษ สาลี่)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษณ ตางาม)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ